

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kapitalny dachu ceramicznego i okapu Kosztorys inwestorski 2014 r					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-01 d 1 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpíówki podwójnie 475.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				475.080	
				RAZEM	475.080
2	KNR 4-01 d 1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych okapów kołnierzy gzymsów itp z blachy nie nadającej się do użytku 24.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				24.800	
				RAZEM	24.800
3	KNR-W 4- d 1 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 26.50*2 3.5*2 2.5*2 13.50 3.5*2	m m m m m		
				53 000 7 000 5 000 13 500 7.000	
				RAZEM	85.500
4	KNR-W 4- d 1 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 11.0*5 3.0*2	m m m		
				55 000 6 000	
				RAZEM	61.000
5	KNR-W 4- d 1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i papy samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km wraz z opłata za wysypisko 14.2+8.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				23.000	
				RAZEM	23.000
6	KNR-W 4- d 1 01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i papy samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 14.2+8.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				23.000	
				RAZEM	23.000
2		ROBOTY WSPÓLNE DOT. BUDYNKU LEGNICKA 66 i 64			
3		DACH CERAMICZNY- pokrycie dachowe			
7	KNR-W 4- d 3 01 0627-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza istniejącej więźby dachowej metodą smarowania preparatami solowymi 475.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				475.080	
				RAZEM	475.080
8	KNR 4-01 d 3 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępnie łat ponad 16 cm 475.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				475.080	
				RAZEM	475.080
9	KNR 4-01 d 3 0413-02 analogia	Wzmocnienie przy oknie piatwi przez nabicie dwustronnie brusów grub. 50 mm 4.30	m m		
				4.300	
				RAZEM	4.300
10	KNR 4-01 d 3 0414-02	Wymiana desek w koszach z desek o grubości 25 mm na styk 0.50*7.0*3 0.50*2.50*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				10.500 2.500	
				RAZEM	13.000
11	KNR 2-02 d 3 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpíówka ceramiczna w koronkę 475.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				475.080	
				RAZEM	475.080
12	KNR AT-09 d 3 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - membrana dachowa 475.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				475.080	
				RAZEM	475.080
13	KNR AT-09 d 3 0702-01 analogia	Gąsiorzy dachowe 21.0+28.20+16.60 2.0+7.0+1.3+10.0	m m m		
				65.800 20.300	
				RAZEM	86.100
14	KNR AT-09 d 3 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśma aluminiowa wentylacyjno-uszczelniająca pod gąsiorzy 86.1	m m		
				86.100	
				RAZEM	86.100
15	KNR AT-09 d 3 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		85,50	m	85.500	
				RAZEM	85.500
16	KNR AT-09 d 3 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 26*2 13.0	m m m	52.000 13.000	
				RAZEM	65.000
17	KNR AT-09 d 3 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4.0*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
18	KNR AT-09 d 3 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 7.0+5.0+6.0	szt. szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
19	d 3 kalk własna	Demontaż istniejących świetlików i okienek - "wole oka" i montaż nowych świetlików dachowych o wym 45x75 cm -/ zamiana za wole oka/ 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
20	KNR-W 2- d 3 02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku - pasy nadrynnowe 85.50*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.375	
				RAZEM	21.375
21	KNR 2-02 d 3 0507-02 przyś. luk	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku - przyścienne dwudzielne przy lukarnach 3.0*0.40*2+4.8*0.40*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.240	
				RAZEM	6.240
22	KNR 2-02 d 3 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku kominowe 2.30*0.40*4*4 0.60*0.40*4*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.720 3.840	
				RAZEM	18.560
23	d 3 kalk własna	Demontaż i ponowny montaż przewodów wentylacyjnych i spalinowych 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 d 3 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr 15 cm- z blachy z tytan-cynku 85.50	m m	85.500	
				RAZEM	85.500
25	KNR 2-02 d 3 1219-08 analogia	Uchwyty do anten 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-02 d 3 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr 12 cm- z blachy z tytan-cynku 61.0	m m	61.000	
				RAZEM	61.000
27	KNR 2-02 d 3 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR-W 2- d 3 15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Kominy			
29	d 4 kalk własna	Przemurowanie kominów z cegiel klinkierowych pełnych kl 350 na zaprawie do klinkieru . 2.50*0.40*2.20*4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8.800	
				RAZEM	8.800
30	d 4 kalk własna	Spoinowanie ścian kominów zaprawą do klinkieru klinkierową (2.40+0.40)*2*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.320	
				RAZEM	12.320
31	KNR 4-01 d 4 0419-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR-W 2- d 4 02 1504-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich ręcznie - ko- miny na strychu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.0*1.40*8	m <sup>2</sup>	44.800	
				RAZEM	44.800
5		Okapy			
33	KNR 4-01 d 5 0410-03	Wymiana desek na okapie z desek na felc o grubości 19 mm - w nawiązaniu wyglądem i kształtem do stanu istniejącego (23.0+10.0+32.5)*0.90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.950	
				RAZEM	58.950
34	KNR 4-01 d 5 0631-01	Dwukrotna impregnacja preparatem ALTAX - elementy drewniane okapu	m <sup>2</sup>		
		58.95	m <sup>2</sup>	58.950	
				RAZEM	58.950
35	KNR 2-02 d 5 1610-02	Przyjąć sposób wykonania remontu dachu i okapu (rusztowania podnośnik inne)	kpl		
		1	kpl	1 000	
				RAZEM	1.000
6		ROBOTY WSPÓLNE DOTYCZĄCE BUDYNKU LEGNICKA 66 I 64			
36	KNR 4-01 d 6 0304-01	Wykonanie ogniomuru z cegieł kl 200 rozdzielającego budynki 64 i 66 - 0.24*0.30*8.64 *2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.244	
				RAZEM	1.244
37	6 kalk własna	Warstwy wyrównawcze pod obróbki blacharskie z zaprawy cementowej grubości 50 mm na ogniomurach j w 8.64*0.24*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.147	
				RAZEM	4.147
38	KNR 4-01 d 6 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat III o szerokości do 30 cm na wymurowanym ogniomurze - od budynku nr 66 i 64 8.64*4	m		
			m	34.560	
				RAZEM	34.560
39	KNR 2-02 d 6 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan-cynku - łączące budynki	m <sup>2</sup>		
		od bud 66			
		pasy przyścienne ogniomuru bud 64 i 66 8.64*0.40*4	m <sup>2</sup>	13.824	
		Czapka na ogniomurze bud 64 i 66 8.64*0.50*2	m <sup>2</sup>	8.640	
				RAZEM	22.464
7		DOTYCZY W CAŁOŚCI BUDYNKU NR 64			
40	KNR-W 4- d 7 01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiołki nowej na budynku nr 64 8.64*1.0*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17.280	
				RAZEM	17.280